

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2025 года

"___" _____ 2025 года

Ипподромный пер, д. 1, корп. 3, стр. 1

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02/11/2025

(локальная смета)

на План на 2026 год,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость	92 321,50 руб.
строительных работ	76 934,58 руб.
Средства на оплату труда	25 982,91 руб.
Сметная трудоемкость	49,56 чел.час
Трудозатраты механизаторов	0,21 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	3 кв.2025

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Ипподромный пер, д. 1, корп. 3, стр. 1							
Проемы (окраска порогов)							
7	ГЭСНр62-01-011-06 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0,11	37 733,24	5 760,94
Объем=(55*0,2) / 100							
421/пр_2020_прил.10_т.5_п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.;							
8_гр.3 ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5							
Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 795,45)							4 315,91
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 4 795,45)							2 205,91
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	83,28	9,1608	521,92	4 781,20
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,0264	0,00	0,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,0165	55,98	0,92
						298,77	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,0099	606,12	6,00
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	1,44	0,1584	3 560,82	564,03
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1,1	0,121	754,64	91,31
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,18	0,0198	88,65	1,76
N	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0179	0,001969	0,00	0,00
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0136	0,001496	74 050,60	110,78
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0432	0,004752	40 128,32	190,69
8	ФСБЦ-14.4.02.04-0232 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Краска масляная МА-22, цветная	т		0,001969	104 919,55	206,59
Отделка внутренняя (МОП)							
1	ГЭСНр62-01-016-06 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2		0,58	25 406,25	19 030,66
Объем=58 / 100							
421/пр_2020_прил.10_т.5_п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.;							
8_гр.3 ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5							
Накладные расходы 90% ФОТ (от 12 698,30)							11 428,47
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 12 698,30)							5 841,22
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	41,7	24,186	521,92	12 623,16
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,1392	0,00	0,00
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,087	55,98	4,87
						298,77	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,0522	606,12	31,64

1	2	3	4	5	6	7	8
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24	0,1392	42,85	5,96
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	5,1	2,958	26,40	78,09
	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,0255	0,01479	5 136,03	75,96
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,64	1,5312	3 560,82	5 452,33
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8	0,464	754,64	350,15
	14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	4,02	2,3316	71,10	165,78
	<i>H</i>	14.3.02.01 Краска вододисперсионная	<i>m</i>	0,071	0,04118	0,00	0,00
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клеевая	т	0,0072	0,004176	40 128,32	167,58
2	ФСБЦ-14.3.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цветная	т		0,04118	125 503,17	5 168,22
5	ГЭСН08-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции		0,14	40 658,80	9 063,42
Объем=14 / 100							
421/пр_2020_прил.10_т.5_п. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; 8_гр.3 ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5							
571/пр_2022_п.67_пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 8 489,16)							8 404,27
Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 8 489,16)							4 978,89
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	115,83	16,2162	521,92	8 463,56
	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,315	0,0441	0,00	0,00
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,315	0,0441	606,12	26,73
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,029	0,00406	130 263,05	528,87
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,008	0,00112	16 660,99	18,66
	<i>H</i>	11.2.13.04 Щиты настила	<i>m2</i>	5,5	0,77	0,00	0,00
6	ФСБЦ-11.2.13.06-0013 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Щиты настила, толщина 40 мм	м2		0,77	688,41	530,08
Итого по смете:							
Итого прямые затраты (справочно)							39 759,91
в том числе:							
Оплата труда рабочих							25 867,92
Эксплуатация машин							70,16
Оплата труда машинистов (Отм)							114,99
Материалы							13 706,84
Строительные работы							76 934,58
в том числе:							
оплата труда							25 867,92
эксплуатация машин и механизмов							70,16
оплата труда машинистов (Отм)							114,99
материалы							13 706,84
накладные расходы							24 148,65
сметная прибыль							13 026,02
Итого ФОТ (справочно)							25 982,91
Итого накладные расходы (справочно)							24 148,65
Итого сметная прибыль (справочно)							13 026,02
НДС 20%							15 386,92
ВСЕГО по смете							92 321,50

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]